

27.10.2010

Terramare rakentamassa VT 14 Savonlinnan ohikulkutietä

Destia Oy pääurakoitsijana ja Terramare Oy ovat solmineet 29.9.2010 alaurakka-sopimuksen VT 14 Savonlinnan ohikulkutien ruoppaustöistä.

Ohikulkutien toteuttaminen tuo ratkaisun Savonlinnan läpikulkuliikenteen vuosia kestäneisiin ruuhkiin varsinkin kesäaikaan, jolloin liikenne on vilkkaimmillaan turistikauden myötä. Uuden ohikulkutien linjaus noudattelee Saimaan vesistön rantoja, jolloin tiepohjan perustaminen edellyttää myös mittavia pehmeiden maiden ruoppauksia, yhteensä noin 230 000 m³. Kaikki ruoppausmassat läjitetään vesiläjitysalueille mukaan lukien pintasedimentit, noin 20 000 m³, mitkä ”kapseloidaan” Saimaan pohjaan puhtaiden massojen alle.

Ruoppaustyö suoritetaan kahmariruoppaaja Kahmari 2:lla ja kuokkakauharuoppaaja Kahlalla. Itsekulkevinä lastialuksina ovat Saksasta tuodut HH52 ja HH53, joiden lastitilavuus on 570 m³. Lisäksi käytössä ovat meidän 300 m³:n Fredrik ja 150 m³:t Adam ja David.

Ruoppaustyöt alkoivat kohteessa lokakuun alussa ja töiden on oltava valmiit vuoden loppuun mennessä. Varsinainen ohikulkutie valmistuu kokonaisuudessaan 31.10.2013 mennessä.

Ruoppaustyö työllistää noin 50 henkeä. Työmaapäällikkönä toimii **Marko Saarelma**.